

**CARTA CONVITE - 001/2022**  
**ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**



| ITEM  | Cód SINAPI<br>MAIO/2022 | REFORMA INTERNA   |      |        |            |             |
|-------|-------------------------|---|------|--------|------------|-------------|
|       |                         | DESCRIÇÃO   | UNID | QUANT  | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL |
| 01.01 | 96486                   | FORRO DE PVC MODULADO 10X625X1250MM - INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P  | M2   | 311,06 |            |             |
| 01.02 | 101727                  | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020   | M2   | 274,30 |            |             |
| 01.03 | 101739                  | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020  | ML   | 244,80 |            |             |
| 01.04 | 90793                   | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - FERRAGEM MARCA PAPAIZ OU SIMILAR | UND  | 13     |            |             |
| 01.05 | 88495                   | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014  | M2   | 765,09 |            |             |
| 01.06 | 88485                   | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014   | M2   | 765,09 |            |             |
| 01.07 | 95622                   | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS.   | M2   | 765,09 |            |             |
| 01.08 | 96359                   | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P COM ACUSTICA  | M2   | 346,75 |            |             |
| 01.09 | PESQUISA MERCADO        | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COMPRIMENTO DE 3,50X0,50M COM 4 CUBAS EM LOUÇA DE 32CM - MARCA DOCOL OU DECA .   | UND  | 2,00   |            |             |
| 01.10 | PESQUISA WEB            | TORNEIRA PRESSÃO, COM ACESSORIOS - MARCA DOCOL OU DECA  | UND  | 11,00  |            |             |
| 01.11 | PESQUISA MERCADO        | ESPELHO DE 3MM BISOTADO 72X50CM   | UND  | 8,00   |            |             |
| 01.12 | 97633                   | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017   | M2   | 35,00  |            |             |
| 01.13 | 87273                   | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014   | M2   | 35,00  |            |             |
| 01.14 | 97638                   | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  | M2   | 346,75 |            |             |
| 01.15 | 97640                   | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017   | M2   | 311,06 |            |             |
| 01.16 | PESQUISA WEB            | LAVATÓRIOS COM COLUNA SUSPENSIVA - MARCA DOCOL OU DECA  | UND  | 3,00   |            |             |
|       |                         |   |      |        | sub total  |             |

**CARTA CONVITE - 001/2022**  
**ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**



| ITEM  | Cód SINAPI<br>MAIO/2022 | REFORMA FACHADA  |      |         |            |             |
|-------|-------------------------|--|------|---------|------------|-------------|
|       |                         | DESCRIÇÃO  | UNID | QUANT   | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL |
| 02.01 | PESQUISA<br>MERCADO     | LAVAGEM DA SUPERFÍCIE  | M2   | 1163,00 |            |             |
| 02.02 | PESQUISA<br>MERCADO     | RASPAGEM DA SUPERFÍCIE PARA REMOÇÃO<br>DE RESÍDUOS SOLTOS DE PINTURAS<br>ANTERIORES  | M2   | 1163,00 |            |             |
| 02.03 | PESQUISA<br>MERCADO     | TRATAMENTO DE FISSURAS   | M2   | 200,00  |            |             |
| 02.04 | PESQUISA<br>MERCADO     | RECOMPOSIÇÃO DAS SUPERFÍCIES<br>DANIFICADAS COM ARGAMASSA DE<br>CIMENTO, AREIA E VEDALIT   | M2   | 300,00  |            |             |
| 02.05 | PESQUISA<br>MERCADO     | APLICAÇÃO DE SELADOR   | M2   | 1163,00 |            |             |
| 02.06 | PESQUISA<br>MERCADO     | APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA (DUAS<br>DEMÃOS) COR VERDE PADRÃO APAE   | M2   | 200,00  |            |             |
| 02.07 | PESQUISA<br>MERCADO     | PINTURA IMPERMEÁVEL VEDAPREN PAREDE<br>BRANCO 18KG - VEDACIT   | M2   | 1163,00 |            |             |
| 02.08 | PESQUISA<br>MERCADO     | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE PILARES E<br>VIGAS   | M2   | 200,00  |            |             |
| 02.09 | 91790                   | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO<br>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE<br>PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100<br>MM (INSTALADO EM RAMAL DE<br>ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES<br>VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES,<br>CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.<br>AF_10/2015 | UND  | 10      |            |             |
| 02.10 | 89800                   | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO<br>PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E<br>INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO<br>SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014   | M    | 90      |            |             |
|       |                         |  |      |         | sub total  |             |

|                 |  |
|-----------------|--|
| Reforma interna |  |
| Reforma fachada |  |
| <b>TOTAL</b>    |  |

